06/p.-1	SALA SPOTKAŃ
26,8 m2	

08/p.-1	TOALETA DAMSKA
6,4 m2	

11/p.-1	HOL WEJŚCIOWY
41,7 m2	

09/p.-1	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
2,3 m2	

10/p.-1	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
10,5 m2	

12/p.-1	KOTŁOWNIA
13,24 m2	

13/p.-1	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
14,5 m2	

07/p.-1	TOALETA MĘSKA
11,9 m2	

TOALETY WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
PRIORYTET ELEKTRYKI Z RYSUNKU A-00-06-02

okna w łazienkach okleić folią matową

TYCZYĆ ŚCIANĘ W LINII ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ

SŁUP ø100mm OD PODŁOGI DO SUFITU

wg dostawcy

ŚCIANA: 2x1.25cm PŁYTA GK + PROFILE DO KONSTRUKCJI GK + PUSTKA MA INSTALACJE

ŚCIANA: 2x1.25cm PŁYTA GK + PROFILE DO KONSTRUKCJI GK + PUSTKA + PROFILE DO KONSTRUKCJIGK+ 2x1.25cm PŁYTA GK

LOKALIZACJA TABLICZEK INFORMACYJNYCH A5

05/p.-1	SALA SPOTKAŃ
65,5 m2	

04/p.-1	SALA KONFERENCYJNA
26,1 m2	

02/p.-1	KOMUNIKACJA
13,5 m2	

03/p.-1	ANEKS KUCHENNY
25,8 m2	

01/p.-1	POMIESZCZENIE KROSOWNICZE
12,0 m2	

LEGENDA:

TYPY ŚCIAN:

S1	ŚCIANA G-K 10,0cm, PŁYTOWANIE OBUSTRONNIE PODWÓJNIE (2xGK1,25cm/5cm profil/2xGK 1,25cm) Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, OD POSADZKI BETONOWEJ DO STROPU BETONOWEGO (OK. 340CM) MALOWANA KOLOR RAL 9010
S2	ŚCIANA G-K 12,5cm, PŁYTOWANIE OBUSTRONNIE PODWÓJNIE (2xGK1,25cm/7,5cm profil/2xGK 1,25cm) Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, OD POSADZKI BETONOWEJ DO STROPU BETONOWEGO (OK. 340CM) MALOWANA KOLOR RAL 9010
S3	ŚCIANA SYSTEMOWA POJEDYNCZO SZKLONA BEZSZPROSOWA, PRODUCENT: ESPES, SYSTEM: PAN-ALL, OD PODŁOGI PODNIESIONEJ DO WYSOKOŚCI +/- 270cm, POWYŻEJ ŚCIANA GK SZER.10cm (DO WYSOKOŚCI STROPU OK. 340CM) , PŁYTOWANIE OBUSTRONNE PODWÓJNIE (2xGK1,25cm/5cm profil/2xGK1,25cm)KOLOR PROFILI - ANODOWANE
S4	ŚCIANA G-K, PŁYTOWANIE OBUSTRONNIE PODWÓJNIE Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ, OD POSADZKI BETONOWEJ DO STROPU BETONOWEGO (OK. 340CM) - ŚCIANA O GRUBOŚCI DOPASOWANEJ DO SCIANY ISTNIEJĄCEJ MALOWANA KOLOR RAL 9010
S5	ŚCIANA MUROWANA 12CM, EI60, DO STROPU BETONOWEGO, PRZEWIDZIEĆ OSOBNY FUNDAMENT - ELEMENTY DO USTALENIA.
———	FOLIOWANIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

TYPY DRZWI:

D1	DRZWI PROJEKTOWANE PEŁNE, MDF LAKIEROWANY, SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN.90cm, WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN.210cm, KOLOR NCS S 0500-N
D2	DRZWI PROJEKTOWANE TAFLA SZKLANA, W ŚCIANIE SYSTEMOWEJ ESPES - PAN ALL, SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN.90cm, WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 210cm, POWYŻEJ OVERPANEL, PRODUCENT ESPES, DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
D2A	DRZWI PROJEKTOWANE TAFLA SZKLANA, W ŚCIANIE SYSTEMOWEJ ESPES - H9, SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN.90cm, WYS. W ŚWIETLE PRZJEŚCIA 210cm, POWYŻEJ OVERPANEL, PRODUCENT ESPES, DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
D3	DRZWI PROJEKTOWANE DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE W RAMIE STALOWEJ, SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90+50cm, WYS. MIN.200cm (W ZALEŻNOŚCI OD ISTNIEJĄCEGO OTWORU DRZWIOWEGO), PRODUCENT ESPES, REW_01

OBIEKT:
EXEA SMART SPACE
PIWNICA
Toruń

INWESTOR:
EXEA SMART SPACE

TEMAT RYSUNKU:
RZUT ŚCIAN, P.-1

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INDESIGN
ul. NOWOGRODZKA 42/12
WARSZAWA
tel: 22 629 00 29

SKALA:	DATA:	REW.
1:100	14.06.2013	01

FAZA: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

NR RYS.: A-B01-02-01

PROJEKTOWAŁ: ZBIGNIEW KOSTRZEWA, MATEUSZ JANUSZEWSKI, nr uprawnień: 12/WMOKK/2011 — PODPIS:

OPRACOWAŁ: ZOFIA HEJDUK — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: — PODPIS: